

**Ведомость объемов работ
по креплению правобережного откоса отводящего канала**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разработка грунта 5гр. экскаватором с низ уровня воды емкостью ковша 2,5м³ в отвал	м3	1271	
2	Разработка грунта 5гр. экскаватором емкостью ковша 2,5м³ с погрузкой на а/с г/п 20-25тн с перевозкой на расстояние до 2,0км (с берега русла реки)	м3	2778	
3	Разработка грунта 4гр. экскаватором емкостью ковша 2,5м³ с погрузкой на а/с г/п 20-25тн с перевозкой на расстояние до 2,0км (с берега русла реки)	м3	2778	
4	Работа на отвале, грунт 5гр.	м3	2778	
5	Работа на отвале, грунт 4гр.	м3	2778	
6	Ремонт и содержание грунтовых дорог на 2,0км грунт 5гр.	м3	2778	
7	Ремонт и содержание грунтовых дорог на 2,0км грунт 4гр.	м3	2778	
8	Отсыпка камня кр.200-700 мм в рабочую площадку до отм.509,70 пионерным способом в воду	м3	8812	
9	Отсыпка выравнивающего слоя ПГС (фр.0-150 мм) с заполнением зазоров в камне при разравнивании бульдозером	м3	3532	
10	Уплотнение грунта 5 группы слоями т-30см, вибрационным катком с проходом по одному следу 6 раз	м2	3352	
11	Отсыпка камня кр.500-1000 мм до отм.509,70 пионерным способом в воду	м3	4777	
12	Отсыпка камня кр.500-1000 мм до отм.509,70 в воду при подаче экскаватором (погрузчиком)	м3	472	
13	Планировка откоса до уклона 1:1,5 экскаватором с перекладкой камня в воду	м3	695	
14	Выемка камня (кр.500-1000 мм) рабочей площадки экскаватором емкостью ковша 2,5 м3 с формированием проектного профиля рабочего откоса насыпи и упорной насыпи с погрузкой на а/с г/п 20-25тн с перевозкой на расстояние до 0,5 км	м3	1486	
15	Выемка камня (кр.200-700 мм) рабочей площадки экскаватором емкостью ковша 2,5 м3 с формированием проектного профиля рабочего откоса насыпи с погрузкой на а/с г/п 20-25тн с перевозкой на расстояние до 0,5км	м3	626	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
16	Погрузка камня (кр.200-700 мм) рабочей площадки экскаватором емкостью ковша 2,5 м3 на а/с г/п 20-25тн с перевозкой на расстояние до 0,5км, отсыпка и формирование проектного профиля рабочего откоса экскаватором	м3	626	
17	Отсыпка подстилающего слоя из щебня фр.5-20 автокраном с бадьей под воду с распределением вручную	м3	200	
18	Отсыпка камня кр.200-700 мм и уполаживания откоса экскаватором	м3	2174	
19	Послойная отсыпка камня кр.200-700 мм бульдозером насухо	м3	9049	
20	Отсыпка выравнивающего слоя ПГС (фр.0-150 мм) с заполнением зазоров в камне при разравнивании бульдозером	м3	4308	
21	Отсыпка подстилающего слоя из щебня фр.5-20 автокраном с бадьей с распределением вручную	м3	509	
22	Отсыпка подстилающего слоя из щебня фр.5-20 с разравниванием бульдозером	м3	316	
23	Погрузка и разгрузка бетонитов 2х2х0,6 на автотранспорт с перевозкой на расстояние до 2,0км	шт.	2468	
24	Укладка и обвязки бетонитов 2х2х0,6 на подготовленный откос (насухо со связкой стальными канатами)	шт.	2468	Канаты стальные д-32мм 105,42тн
25	Установка зажима для троса (каната) 10мм DIN 741 стальной	шт.	19744	
26	Омоноличивание участков стыков плит бетоном В15	м3	100	
27	Заделка швов цементным раствором М200	м3	43	
28	Устройство временных грунтовых дорог, профилированных при работе с земляным полотном шириной 7,5 м, группа грунта 3	км	3,0	
29	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4м, грунт 7 группы.	м3	1000	
30	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м, грунт 7 группы.	м3	34157	
31	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания, грунт 7 группы	м3	4760	
32	Оборка склонов	м2	1000	
33	Разработка грунта 5 группы экскаватором емкостью ковша 2,5м3 с погрузкой на а/с и перевозка на L= 0,5км	м3	34157	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
34	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5км длины, грунт 5 группы	м3	34157	
35	Перемещение грунта 5 группы бульдозером	м3	34157	
36	Разработка грунта 5 группы экскаватором емкостью ковша 2,5м3 с погрузкой на а/с и перевозка на L= 6,5км	м3	24,398	
37	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 4 км, грунт 5 группы	м3	24,398	
38	Разработка грунта 3 группы экскаватором емкостью ковша 2,5м3 с погрузкой на а/с и перевозка на L=0,5км	м3	9759	
39	Работа на отвале, грунт 3 группы	м3	9759	
40	Работа на отвале, грунт 5 группы	м3	1000	
41	Изготовление ж/б бетонитов 2*2*0,6м БМ-200 2468шт*2,4=5924м3	м3	5924	
42	Погрузка погрузчиком V-3м3 щебня на а/с с перевозкой на расстояние до 5,0км	м3	1025	
43	Погрузка погрузчиком V-3м3 песчанно- гравийной смеси на а/с с перевозкой на расстояние до 4,5км	м3	8015	
44	Дежурство слесарей и электриков на участке открытого способа работ	смена	200	
45	Маркшейдерские работы при открытом способе работ	смена	100	

Начальник ГТЦ



Шокиров С.Ш.