


«Утверждаю»
Зам. генерального директора
главный инженер
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»
 В.С. Кочнев
« 27 » 10 2021г.

Ведомость объемов работ
на капитальный ремонт: «Антикоррозийная защита аварийно-ремонтного затвора ВП
СЭВ. Нитка «А»».


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Выполнить демонтаж гидроцилиндра с опорой	тн	26
2	Выполнить очистку песком опору гидроцилиндра.	м ²	15
3	Выполнить очистку поверхности гидроцилиндра	м ²	11
4	Выполнить обеспыливание гидроцилиндра с опорой	м ²	26
5	Выполнить обезжиривание гидроцилиндра с опорой	м ²	26
6	Выполнить грунтовку гидроцилиндра с опорой	м ²	26
7	Выполнить покраску в 2-слоя гидроцилиндра с опорой	м ²	26
8	Выполнить монтаж гидроцилиндра с опорой.	тн	26
9	Выполнить демонтаж гермокрышки	тн	6,6
10	Выполнить очистку песком гермокрышку	м ²	25
11	Выполнить обеспыливание гермокрышки	м ²	25
12	Выполнить обезжиривание гермокрышки	м ²	25
13	Выполнить грунтовку гермокрышки	м ²	25
14	Выполнить покраску гермокрышки в 2-слоя	м ²	25
15	Выполнить монтаж гермокрышки	тн	6,6
16	Выполнить демонтаж АРЗ	кг	37900
17	Выполнить очистку песком АРЗ	м ²	760
18	Выполнить обеспыливание АРЗ	м ²	760
19	Выполнить обезжиривание АРЗ	м ²	760
20	Выполнить грунтовку АРЗ	м ²	760
21	Выполнить покраску АРЗ в 2-слоя	м ²	760
22	Выполнить монтаж АРЗ	кг	37900
23	Выполнить замену горизонтального резинового уплотнения затвора	м	17
24	Выполнить замену вертикального резинового уплотнения затвора	м	20

Подписи:

Начальник МЦ

Начальник ПТО

 Х.Р. Наимов

 С.В. Каландаров