

«Утверждаю»
 Заместитель генерального
 директора – Главный инженер
 ОАО «Сангудинская ГЭС-1»
В.С. Кочнев
 «27» 10 2021 г.

Ведомость объемов работ на капитальный ремонт:
 «Антикоррозийная защита рабочего затвора ВП СЭВ. Нитка «А»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж гидроцилиндра с опорой	тн	22
2	Демонтаж гермокрышки	тн	14,3
3	Демонтаж затвора	тн	48,4
4	Монтаж гидроцилиндра с опорой	тн	22
5	Монтаж гермокрышки	тн	14,3
6	Монтаж затвора	тн	48,4
7	Замена вертикального резинового уплотнения затвора	м	19
8	Замена горизонтального резинового уплотнения затвора	м	25
9	Шлифование поверхности гидроцилиндра	м ²	33
10	Очистка песком опоры гидроцилиндра	м ²	20
11	Обеспыливание поверхности гидроцилиндра с опорой	м ²	53
12	Обезжиривание поверхностей гидроцилиндра с опорой	м ²	53
13	Огрунтовка металлических гидроцилиндра с опорой	м ²	53
14	Окраска металлических поверхностей гидроцилиндра с опорой за два раза	м ²	53
15	Очистка поверхности гермокрышки	м ²	30
16	Обеспыливание поверхности гермокрышки	м ²	30
17	Обезжиривание поверхностей гермокрышки	м ²	30
18	Огрунтовка металлических поверхностей гермокрышки за один раз	м ²	30
19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей гермокрышки за два раза	м ²	30
20	Очистка песком поверхностей затвора	м ²	800
21	Обеспыливание поверхности затвора	м ²	800
22	Обезжиривание поверхностей затвора	м ²	800
23	Огрунтовка металлических поверхностей затвора за один раз	м ²	800
24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей затвора за два раза	м ²	800

Подписи:

Начальник МЦ

Начальник ПТО

Х.Р. Наимов

С.В. Каландаров