

«Утверждаю»
 Заместитель генерального
 директора – Главный инженер
 ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»
 _____ В.С. Кочнев
 « 27 » _____ 2021 г.

Ведомость объемов работ
 на капитальный ремонт сегментных затворов концевых сооружений СЭВ.
 Нитки «А» и «Б».

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Масса-т	
		Кол-во	Ед. изд.	общая
1	2	3	4	5
1.	Замена резинового уплотнение по периметру	2 шт.	16 м ²	32 м ²
2.	Пескоструйная очистка поверхностей затворов	2 шт.	450 м ²	900 м ²
3.	Обеспыливание поверхностей затворов	2 шт.	450 м ²	900 м ²
4.	Обезжиривание поверхностей затворов	2 шт.	450 м ²	900 м ²
5.	Грунтовка поверхностей затворов	2 шт.	450 м ²	900 м ²
6.	Окраска поверхностей затворов (2слоя)	2 шт.	450 м ²	900 м ²
7.	Очистка до чистого металла кавитационных мест	2 шт.	5 м ²	10 м ²
8.	Наплавка кавитационных мест электродуговой сваркой	2 шт.	9 м ²	18 м ²
9.	Наплавка поврежденных мест закладных частей затворов, их шлифовка	2 шт.	1,5 м ²	3 м ²
10.	Обеспыливание металлических поверхностей опор затворов	2 шт.	20 м ²	40 м ²
11.	Обезжиривание поверхностей опор затворов	2 шт.	20 м ²	40 м ²
12.	Грунтовка поверхностей опор затворов	2 шт.	20 м ²	40 м ²
13.	Окраска поверхностей опор затворов (2 слоя)	2 шт.	20 м ²	40 м ²
14.	Очистка поверхностей гидропривода шлиф машинкой	2 шт.	20 м ²	40 м ²
15.	Обеспыливание поверхностей гидропривода	2 шт.	20 м ²	40 м ²
16.	Обезжиривание поверхностей гидропривода	2 шт.	20 м ²	40 м ²
17.	Грунтовка поверхностей гидропривода	2 шт.	20 м ²	40 м ²
18.	Окраска поверхностей гидропривода (2 слоя)	2 шт.	20 м ²	40 м ²
19.	Обеспыливание поверхностей опор гидроцилиндра	2 шт.	150 м ²	300 м ²
20.	Обезжиривание поверхностей опор гидроцилиндра	2 шт.	150 м ²	300 м ²
21.	Грунтовка поверхностей опор гидроцилиндра	2 шт.	150 м ²	300 м ²
22.	Окраска поверхностей опор гидроцилиндра (2 слоя)	2 шт.	150 м ²	300 м ²

Подписи:

Начальник МЦ

Начальник ПТО

Х.Р. Наимов

С.В. Каландаров