

### Ведомость объемов работ

*Приложение №1 к Техническому заданию по устройству боковой стенки на носке трамплина правой нитки концевых сооружений*

№ п/п	Наименование работ	Един, изм.	Кол-во	Приме чание
1	Демонтаж ж/б парапетов (ограждений)	м <sup>3</sup> сбор. констр.	3,63	
2	Установка ж/б парапетов (ограждений) с укладки бетонной смеси М-200 -1,88м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup> сбор. констр	6,171	
3	Бурение и установка анкеров из арматуры А-3 д=36мм в бетонных стенах	шт./т	161/1,11	
4	Укладка бетонной смеси бетона В30 (М-400) W8 F150	м <sup>3</sup>	503	
5	Установка и разборки лицевые металлические опалубки	м <sup>2</sup>	580	
6	Установка арматуркаркасов из арматуры; - Арматура класса А-III Ø 16мм	тн.	1,063	
	- Арматура класса А- III Ø 25мм	тн.	5,361	
	- Арматура класса А-III Ø 28мм	тн.	1,47	
	- Арматура класса А-III Ø 40мм	тн.	11,213	
7	Устройство шпонки строительных швов из листа т=1мм коррозионстойкой стали БТ-ПН-0 1х200х100 ГОСТ 5582-75	м/кг	65/102	
8	Разборка существующего бетона отбойным молотком	м <sup>3</sup>	13	
9	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 5 км.	тн.	31,2	
10	Местный водоотлив на 100 м <sup>3</sup> /час	смена	100	

Начальник ГТЦ СГЭС-1



Шокиров С. Ш.