

Ведомость объемов работ

(Приложение №1 к Техническому заданию на заполнительной цементации за облицовкой турбинного водовода №2)

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
|----|--|-------------------|------------|------------|
| 1 | Прокладка и демонтаж кабеля до 35кВ, с креплением накладными скобами | м | 120 | |
| 2 | Прокладка и демонтаж провода с креплением накладными скобами | м | 410 | |
| 3 | Монтаж-демонтаж автомата на ток 25А (220В) | шт | 2,0 | |
| 4 | Монтаж-демонтаж ответвительной коробки | шт | 10 | |
| 5 | Установка и демонтаж подвесных патронов | шт | 60 | |
| 6 | Монтаж-демонтаж автомата на ток 250А (380В) | шт | 3,0 | |
| 7 | Прокладка и разборка стальных труб д=50мм | м | 390 | |
| 8 | Установка и демонтаж стальных вентилей д=50мм | шт | 6,0 | |
| 9 | Устройство и разборка лесов | м ² | 860 | |
| 10 | Перфораторное бурение глубиной до 5м грунт 11 гр. | м | 380 | |
| 11 | Установка и разборка тампонов | шт | 40 | |
| 12 | Заполнительная цементация пустот цементным раствором | м ³ | 300 | |
| 13 | Заделка скважин цементным раствором | м ³ | 0,88 | |
| 14 | Очистка объекта от строительного мусора | м ³ | 10,1 | |

Начальник ГТЦ



Шокиров С.Ш.